

**Incontro con il sindaco di Rubiera Sig.ra Lorena Baccarani, coadiuvata dal Dirigente dell'area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico Dott. Ing. Ettore Buccheri, 6 Agosto 2013.**

Nel corso dell'incontro il sindaco ha illustrato l'iniziativa sviluppata dalla pubblica amministrazione di Rubiera finalizzata alla bonifica dei manufatti di cemento-amianto dal territorio comunale.

Il sindaco ha ricordato lo storico impegno degli amministratori del Comune diretto alla salvaguardia ambientale del territorio del comune ed alla tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, che risale alla fine degli anni '70, (Amianto, Piombo...) con la costruzione delle prime **esperienze di medicina del lavoro.**

La particolare sensibilità dell'amministrazione pubblica al tema della pericolosità dell'amianto deriva probabilmente dall'aver avuto sul proprio territorio fabbriche di produzione del cosiddetto Eternit, che ha causato nella cittadina emiliana 60 morti secondo la procura di torino nell'ambito del cosiddetto "processo Eternit".

Negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha avviato diverse iniziative:

- 1. la completa rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici**
- 2. la costituzione di un "Osservatorio Amianto"**

Nell'ambito di quest'ultima iniziativa si è cercato di intervenire attraverso l'azione di monitoraggio/bonifica dell'amianto dagli edifici privati e dalle strutture artigianali, industriali, agricole.

Si è posta particolare attenzione sia alla tutela dei lavoratori a partire dagli occupati del settore edile che quotidianamente rischiano di intervenire su strutture e manufatti contenenti amianto, sia alla tutela dei cittadini che rischiano l'esposizione alle fibre di amianto presenti nel territorio.

Il monitoraggio e le successive iniziative tese alla bonifica dell'amianto si realizzano attraverso vari interventi:

1. campagne informative che producono segnalazioni spontanee da parte dei cittadini(URP)
2. dichiarazioni specifiche sulla presenza di amianto nell'immobile da parte dei committenti e dei tecnici progettisti nell'ambito delle procedure di ASSEVERAZIONE di interventi edili
3. la mappatura delle coperture a sospetto di presenza di Cemento-Amianto tramite lo strumento di "Google Maps" e le successive verifiche sul campo da parte degli addetti del comune

Più nel dettaglio:

## PROCEDURE DI ASSEVERAZIONE DI INTERVENTI EDILI

Nell'ambito delle procedure previste a carico del committente e della direzione lavori nell'esecuzione di interventi edili sull'esistente (ristrutturazioni, demolizioni ecc...) è prevista una specifica dichiarazione (**penalmente rilevante**) sulla presenza/assenza di strutture contenenti amianto. (allegato 1) Se viene dichiarata la presenza, viene prevista la rimozione e smaltimento conforme alle norme di legge, e si dichiara di attuare il "programma di controllo e manutenzione" al fine di ridurre al minimo l'esposizione delle persone in conformità del DM 6 settembre 1994.

Questa procedura oltre che alimentare il Data Base informativo dell'amministrazione comunale, produce anche l'impegno ad evitare l'esposizione dei lavoratori delle imprese impegnate nei lavori, e rende consapevoli sia l'AUSL che l'ARPA che vengono informate degli interventi.

## PROCEDURE DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO SU INIZIATIVA DEGLI UFFICI COMUNALI

L'amministrazione comunale ha creato un **Catasto delle coperture in cemento amianto (CIA Catasto Immobili Amianto)**, formato:

- da una **mappa particellare del territorio comunale** in cui sono inseriti, gli immobili **non ancora controllati**, gli immobili **controllati** in cui **sono** presenti coperture in amianto, gli immobili **controllati** in cui **non sono** presenti coperture in amianto;
- da un **archivio informatico** (data base – foglio excel) in cui sono inseriti i dati identificativi dell'immobile sia dal punto di vista catastale che amministrativo, nonché i procedimenti (comunicazioni, ordinanze, ecc) aperti nei confronti della ditta proprietaria.

Per realizzare il monitoraggio l'amministrazione comunale ha utilizzato **GOOGLE** rilevando tutte le coperture che per il colore che presentano (bianco) sono a sospetta presenza di Cemento amianto, poi inviano un addetto del comune a eseguire un controllo visivo del sito. Se l'esito è positivo, si provvede all'invio al proprietario dell'immobile (ricavato dall'incrocio coi dati catastali) di una comunicazione relativa alla presenza di cemento amianto e viene attivata la procedura di esame degli interventi necessari.

Ai proprietari degli stabili dove si è rilevata la presenza di manufatti di cemento amianto viene fornito l'elenco delle ditte certificate nella provincia di Reggio Emilia per la bonifica/messa in sicurezza degli stabili.

Al mese di agosto 2013, da quando è partito il predetto programma di verifica, sul territorio di Rubiera esteso 25,30 Km<sup>2</sup>, con una superficie coperta di 1,20 Km<sup>2</sup>, sono state avviate 203 procedure amministrative, sono state rilevate **204.701 mq di coperture in amianto**, sono state **sottoposte a bonifica 72.131 mq di coperture in amianto** (di cui **48.682 mq rimossi** e **23.449 mq incapsulati**) e sono state **sottoposte a programma di controllo 49.565 mq di coperture in amianto, da riverificare in media ogni tre anni.**

## Il Foglio excel col data base “Catasto immobili amianto”

BONIFICHE AMIANTO <i>Censimento fabbricati</i>													situazione aggiornata al 6 agosto 2013					
N.	SOGGETTO	luogo della bonifoa	Fg.	Mapp.	tipologia fabbricato	mq di amianto rilevati	AVVIO PROCEDIMENTO		ORDINANZA prec. Piano		ORDINANZA bonifoa		COMUNICAZIONE, DIA o PERMESSO A COSTRUIRE		lavori terminati II	mq di amianto bonificati	note	
							prot.	del.	n.	del.	n.	del.	n.	prot.				del.
Anno XXXX																		
1	XXXXXX xxxxx	Via XXXX xxx 32	N	143	capannoni 1-2-4	4.500	8830	05/04/2007	-	-	48	18/05/2007	-	-	01/08/2008	4.500	rimosso	
2	YYYYY yyyy	Via YYYYYY 39	F	324 - 325	tebble	250	-	-	-	-	-	-	12164	15247	28/08/2007	14/09/2010	250	rimosso
3	ZZZZZZ zzzzzz	Via ZZZZZZZ zzzz 20	W	716 - 743 744 - 329		700	9371	05/06/2007	-	-	51	09/07/2007	12297	5962	08/04/2008	09/09/2008	700	rimosso
						6.460											6.460	

  

**Legenda**

- materiale rimosso e smaltito
- materiale presente ma in buono stato. Da monitorare periodicamente
- materiale ancora presente, ma bonificato
- materiale ancora presente. Da rimuovere, bonificare o monitorare

TOTALI	mq di amianto rinvenuti	#RIFI
	mq di amianto bonificati	#RIFI
	% amianto bonificato	#RIFI
	rimossi e smaltiti mq	0
incapsulati o sovracoperti mq	0	
mq da verificare ogni 3 anni	0	

## La procedura di creazione del Catasto Immobili Amianto

